



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM

ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
OBRA: CALÇAMENTO DE RUAS EM BLOCO DE CONCRETO	
LOCAL: Trecho da Rua Caetano Faria - centro	
REGIÃO/MES DE REFERÊNCIA: JULHO 2017 - SEM DESONERAÇÃO	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES	
FOLHA Nº: 01/01	
DATA: 05/10/2017	
FORMA DE EXECUÇÃO:	
(X) DIRETA	() INDIRETA
	LOI
	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LOI	PREÇO UNITÁRIO C/ LOI	PREÇO TOTAL
1	IC-001	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	IC-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIMADAS COM REBITES S40 E PARAFUSOS S40, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U27 ENFILEADA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALAVADO PINTADO NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTIL PELÍCULA BRANCA E PARTE CONTRAPARTE)	UNID.	1,00			
		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIMADAS COM REBITES S40 E PARAFUSOS S40, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U27 ENFILEADA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALAVADO PINTADO NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTIL PELÍCULA BRANCA E PARTE CONTRAPARTE)	UNID.	1,00	R\$ 1.095,14	R\$ 1.095,14	R\$ 1.095,14
2	OBR-001	PAVIMENTAÇÃO	M²	2.700,00			
2.1	OBR-UBA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM PROCTOR NORMAL			R\$ 0,80	R\$ 0,80	R\$ 2.160,00
		CONTRA-PARTE					R\$ 2.160,00
2.3	URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 402 DEMÃOS	UNID.	6,00			
		CONCEDENTE					R\$ 418,11
	02060.3.2.2	ÁREA LAVADA TIPO MÉDIA	M3	1,45	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 87,14
	02060.3.3.1	PEDRA BRITADA 1	M3	0,34	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 25,80
	02060.3.3.2	PEDRA BRITADA 2	M3	1,03	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 77,40
	02065.3.5.1	CIMENTO PORTLAND CP 14-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPa)	KG	902,57	R\$ 0,37	R\$ 0,37	R\$ 215,95

CONFERE COM ORIGINAL

Nome Completo/Legível: Hebert Blaso


Matrícula: 985624



Hebert Blaso
Matrícula: 985.624-6
Arquiteto Urbanista CAU A 13.139-3
Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais

Silvanir Simplicio de Andrade
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 829.007.795

Marcus Paulo de S. Lima
Engenheiro Civil
CREA/MG 71191-D



CONFERE COM ORIGINAL

Nome Completo/Legível Heber Blaso

Matrícula 985624



Heber Blaso

Masp.: 357.624-6
Arquiteto Urbanista CAUA 13.139-3
Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais

02060.3.3.1	PEDRA BRITADA 1	M3	10,32	R\$	75,00	R\$	773,74
02080.3.3.2	PEDRA BRITADA 2	M3	30,85	R\$	75,00	R\$	2.321,22
02095.3.5.1	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPa)	KG	13.755,39	R\$	0,37	R\$	5.095,50
	CONTRAPARTIDA					R\$	14.755,70
NRO-AJ-015	AJUTANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	R\$	14,47	R\$	434,06
NRO-AJ-040	REVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	640,62	R\$	13,64	R\$	8.738,02
NRO-OT-075	PEZELINO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	62,84	R\$	19,25	R\$	1.211,54
55500.1.12	BETONERA 320 L COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 3 HP COM CARREGADOR MECÂNICO (LOCAÇÃO)	H	15,03	R\$	0,84	R\$	12,63
22500.1.14	GERADOR DIESEL TIPO MERCEDES 1700P EX-1410 COM EQUIP. OPERAT./GERAÇÃO	H	29,97	R\$	133,59	R\$	4.003,09
01000.1.1	ENTRADA DE GÁS E VENTILAS 1410P - SEM CILINDRO	R\$	30,00	R\$	5,88	R\$	170,38
01000.1.3	SOLO DREZEN	1	61,79	R\$	3,00	R\$	185,38
REPASSO							100.000,00
CONTRA-PARTIDA							41.880,44
TOTAL GERAL DA OBRA							141.880,44

CREA - 71.181/D

[Assinatura]
Eng. Marcos Paulo de Sousa Lima - Engenheiro Civil

Silvestre Simplicio de Andrade - Prefeito Municipal

Observação: A Obra será realizada por administração direta, onde a planilha consta os custos para execução dos serviços de acordo com a composição de custos para material de construção e mão de obra, onde a mão de obra será a cargo da Prefeitura Municipal de Pedra Dourada. Então teremos os custos de repasse de material e a contrapartida de mão de obra e equipamentos totalizando, R\$ 41.880,44.

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SUBSEAM - MG
Silvestre Simplicio de Andrade
www.governo.mg.gov.br - Fone: (31) 3915-0055 / 0054 / 0053

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 829.017.786-60

