

ANEXO I								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								
PREFEITURA: Município de Pedra Dourada - MG						FOLHA Nº: 01-03		
OBRA: Calçamento em Bloco de Concreto Ruas Projetadas parte da A, B , C, D, E, F, G - Loteamento Bela Vista						DATA: 13/10/2021		
LOCAL: Ruas Projetadas parte da A, B , C, D, E, F, G - Loteamento Bela Vista					FORMA DE EXECUÇÃO: Empreitada Global			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Leste - Carangola - SETOP Julho/2021 - Sem desoneração					() DIRETA	(X)		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 meses						BDI = 20,58%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1.0	OBR-000	OBRAS VIÁRIAS						
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	M2	1,00	R\$ 1.121,47	R\$ 1.352,27	R\$ 1.121,47	R\$ 1.352,27
1.2	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M²	10.643,99	R\$ 55,75	R\$ 67,22	R\$ 593.402,44	R\$ 715.489,01
1.3	URB-MFC-015	MEIO-FIO DE CONCRETO FUNDIDO "IN LOCO" 15 X 25 CM	ML	15,00	R\$ 44,20	R\$ 53,29	R\$ 662,93	R\$ 799,35
1.4	DRE-SAR-025	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	ML	1.700,00	R\$ 34,64	R\$ 41,77	R\$ 58.888,00	R\$ 71.009,00
1.5	URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	M2	10,00	R\$ 324,57	R\$ 391,37	R\$ 3.245,70	R\$ 3.913,70
1.6	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	3.400,00	R\$ 65,23	R\$ 78,65	R\$ 221.782,00	R\$ 267.410,00
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 879.102,54	R\$ 1.059.973,33
Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engenheiro Civil					CREA 71.191/D			
Prefeito Municipal de Pedra Dourada - MG, Fagner Ferreira Veiga								