



DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES  
E ESTRADAS DE RODAGEM  
DE MINAS GERAIS

Página: 975 de 5371

## RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO

Região Leste - S/ Desoneração

JANEIRO/2023

Serviço: ED-15226 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA,  
APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/  
AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,  
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: m2

Observações: AFERIDO 12/2019

(A)Equipamento	Código	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código	Unid.	Consumo	Custo Unitário	Custo Unitário
ARGAMASSA COLANTE (TIPO : AC-III UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)	MATED-12352	Kg	4,5000000	1,99	8,95
PISO TÁTIL/PODOTÁTIL ( MATERIAL: CONCRETO COR: VERMELHO TIPO: ALERTA  COMPRIMENTO: 20CM  LARGURA: 20CM ESPESSURA : 2CM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	MATED-15228	m2	1,0500000	56,47	59,29
(F)Total:					68,24

(G)Serviços	Código	Unid.	Consumo	Custo Unitário	Custo Unitário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-50381	hora	0,8627451	27,45	23,68
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-50367	hora	0,4313725	19,76	8,52
(G)Total:					32,20

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Consumo	Custo	Custo Unit
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								100,44
---	--	--	--	--	--	--	--	--------

### SEINFRA

Rod. Papa João Paulo II, nº 4.143. Prédio Minas, 7º andar  
Serra Verde - CEP: 31630-901 - BH/MG  
Fone: (31) 3915-8309 | Fax: 3915-9352  
www.transportes.mg.gov.br

### DER-MG

Av. dos Andradas, 1.120 - Centro  
BH/MG - CEP: 30120-016  
Fone: (31) 3235-1272  
Email: custos@der.mg.gov.br